

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

Số: 6177 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn năm 2019
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 11226 /TTr-SXD ngày 30 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng; Các cơ quan Báo, Đài; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TTTU, TT HĐND thành phố (b/cáo);
- CT các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT, QLĐT, SXD.

25



**CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Dũng

**KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CẤP NƯỚC AN TOÀN NĂM 2019
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6177/QĐ-UBND
ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

I. CĂN CỨ

- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
- Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn;
- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- Công văn số 6228/BTNMT-TNN ngày 12 tháng 11 năm 2018 về việc đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho hạ du hệ thống Vu Gia - Thu Bồn và Công văn số 6246/BTNMT-TNN ngày 13 tháng 11 năm 2018 về việc đảm bảo nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa cạn năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tình hình cung cấp nước sạch trong thời gian qua.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước và chất lượng nước cấp không đảm bảo. Kiểm soát nguy cơ, giảm thiểu rủi ro về nguồn nước do sự cố môi trường, thiên tai, nhiễm mặn,... đảm bảo nguồn nước thô an toàn phục vụ sản xuất nước sạch tại các nhà máy nước. Kịp thời có biện pháp xử lý khi có những tình huống thiếu nước hoặc nguồn nước bị nhiễm mặn;
- Công tác thông tin, tuyên truyền cần toàn diện, thực chất, hiệu quả;
- Phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả;
- Triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân thành phố;
- Hoàn thiện quy trình vận hành hệ thống cấp nước; nâng cao năng lực ứng phó đối với từng cơ quan, đơn vị.
- Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước.
- Dự báo sớm các nguy cơ xảy ra, xây dựng kịch bản ứng phó đối với từng trường hợp cụ thể.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, các ngành, các đơn vị liên quan và cộng đồng trách nhiệm của xã hội.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN

(Phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi tiến độ thực hiện đối với từng nội dung cụ thể và chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

2. Các đơn vị được giao chủ trì triển khai các nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết cụ thể để triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về các nội dung đã phân công.

3. Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng khẩn trương xây dựng Kịch bản ứng phó chi tiết để đảm bảo cấp nước an toàn ứng với từng tình huống sự cố cụ thể (đặc biệt lưu ý đến sự cố về nguồn nước; quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin; quy trình vận hành trạm bơm, nhà máy nước; quy trình phối hợp với các đơn vị liên quan,...). Hoàn thành trước ngày 20/12/2018.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các đơn vị được giao nhiệm vụ tự cân đối kinh phí để thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị lập dự toán chi tiết, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./.



Phụ lục



**NỘI DUNG, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC
LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CẤP NƯỚC AN TOÀN NĂM 2019**

(Ban hành kèm theo Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)

STT	Tên công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian triển khai		Ghi chú
				Bắt đầu	Hoàn thành	
I	Quan trắc, dự báo					Xây dựng đề án triển khai cụ thể. Lưu ý: Mở rộng thêm phạm vi quan trắc và tiến hành dự báo sớm
1	Mức nước, lượng mưa, tình trạng hạn hán	Sở NN&PTNT	Sở TN&MT	Tháng 12/2018	Hàng tháng	
2	Độ mặn		Công ty CP Cấp nước	Tháng 12/2018	Hàng tháng	
II	Thông tin, tuyên truyền					- Kịp thời, liên tục, toàn diện, hiệu quả thông qua: Báo đài; website; Facebook, nhắn tin di động; hội thảo; họp chuyên đề,...); - Các cơ quan báo, đài phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai
1	Tình hình thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu	Sở TN&MT	Sở NN&PTNT	Tháng 12/2018	Hàng quý và khi có biến động	
			Sở TT&TT			
2	Truyền thông về tiết kiệm nước		Sở TT&TT	Tháng 12/2018	Hàng tháng	
			Sở GD&ĐT			
			UBND các quận, huyện			
			Công ty CP Cấp nước			
3	Kế hoạch cấp nước an toàn, Kịch bản ứng phó sự cố,...		Sở XD	Tháng 12/2018	Hàng quý	
			Sở TT&TT			
			Công ty CP Cấp nước			

STT	Tên công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian triển khai		Ghi chú
				Bắt đầu	Hoàn thành	
III	Các giải pháp đảm bảo nguồn nước thô					
1	Kiểm tra cảm biến, cửa thu và nghiên cứu đề xuất giải pháp quan trắc, cải tạo phù hợp	Sở TN&MT	Sở NN&PTNT	03/12/2018	Tháng 12/2018	Kiểm tra cao trình, kích thước cửa thu và bổ sung thêm vị trí quan trắc độ mặn theo từng mức nước khác nhau
	Công ty CP Cấp nước					
2	Triển khai thực hiện các giải pháp sau khi có kết quả tại Mục III.1		Công ty CP Cấp nước	03/12/2018	Tháng 01/2019	Lưu ý giải pháp hạ cao độ họng thu nước tại Trạm bơm phòng mặn An Trạch và nâng cao độ cửa thu nước tại Nhà máy nước Cầu Đỏ
3	Tham mưu điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn		Sở NN&PTNT	Tháng 12/2018	Quý I/2019	Phải đảm bảo mục tiêu nguồn nước thô tại đập An Trạch có lưu lượng ổn định
4	Xây dựng quy trình xả nước từ các hồ chứa thủy điện phía thượng nguồn về cửa thu nước Nhà máy nước Cầu Đỏ (tương ứng với từng kịch bản về độ mặn)		Sở NN&PTNT	Tháng 12/2018	Quý I/2019	
5	Rà soát, đánh giá tổng thể về nguồn nước mặt trên địa bàn thành phố (sông Yên, sông Túy Loan, sông Cu Đê, suối, hồ,...), trên cơ sở đó sẽ triển khai đầu tư xây dựng các dự án cấp nước cho phù hợp theo từng giai đoạn		Sở NN&PTNT	Tháng 01/2019	Tháng 3/2019	Cần đặc biệt lưu ý đến nguồn nước trên sông Cu Đê (lưu lượng, chất lượng,...)

STT	Tên công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian triển khai		Ghi chú
				Bắt đầu	Hoàn thành	
6	Xây dựng đập tạm tại Quảng Huế, tỉnh Quảng Nam					Công ty CP Cấp nước cần chuẩn bị sớm các công việc liên quan như: khảo sát, chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị,.. và liên hệ trước với người dân địa phương
6.1	Tham mưu lịch làm việc giữa UBND thành phố với UBND tỉnh Quảng Nam để thống nhất phương án. Trước mắt cần thiết kế sơ bộ cao trình, kết cấu đập ngăn để có cơ sở làm việc với tỉnh Quảng Nam	Sở NN&PTNT	Sở TN&MT	Tháng 12/2018	Tháng 12/2018	
6.2	Triển khai thi công công trình		Sở TN&MT	Sẽ triển khai ngay sau khi có sự thống nhất với tỉnh Quảng Nam và thời tiết thuận lợi (khoảng tháng 3/2019)		
			Sở XD			
			Công ty CP Cấp nước			
7	Điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước mặt trên cơ sở phù hợp với công suất cung cấp nước sạch hiện nay	Sở TN&MT	Công ty CP Cấp nước	03/12/2018	Tháng 12/2018	Lưu ý đến công suất khai thác tại Nhà máy nước Cầu Đỏ và Sân Bay
IV	Nâng cấp, cải tạo, đầu tư xây dựng các công trình cấp nước					
1	Kiểm định Tuyến ống nước thô từ Trạm bơm phòng mặn An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ và đề xuất phương án đảm bảo máy bơm hoạt động an toàn trong điều kiện bình thường và vượt tải	Sở XD	Công ty CP Cấp nước	03/12/2018	Tháng 12/2018	Công ty CP Cấp nước lập hồ sơ đề xuất cụ thể việc sửa chữa, thuê, mua máy bơm

STT	Tên công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian triển khai		Ghi chú
				Bắt đầu	Hoàn thành	
2	Nâng công suất Trạm bơm phòng mặn An Trạch và bổ sung thêm tuyến ống dẫn nước thô từ Trạm bơm phòng mặn An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ	Sở XD	Công ty CP Cấp nước	Tháng 12/2018	Tháng 6/2019	Công ty CP Cấp nước lập hồ sơ đề xuất cụ thể
3	Nâng cấp, cải tạo Trạm bơm phòng mặn An Trạch (nhà điều hành, cơ sở hạ tầng trạm bơm,...)		Công ty CP Cấp nước	Tháng 12/2018	Tháng 12/2019	
4	Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng trên Tuyến ống nước thô từ Trạm bơm phòng mặn An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ và cập nhật vào phần mềm quản lý, giám sát		Sở NN&PTNT	03/12/2018	Tháng 12/2018	Cơ quan nhà nước giám sát việc thực hiện
			Sở TN&MT			
			Công ty CP Cấp nước			
5	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước					
5.1	Đầu tư các tuyến ống cấp nước bổ sung cho khu vực ven biển thuộc dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng	Sở XD	Công ty CP Cấp nước	03/12/2018	Tháng 4/2019	Trên cơ sở hồ sơ đã được thẩm định. Hoàn tất thủ tục sau khi Thủ tướng Chính phủ thống nhất điều chỉnh nguồn vốn
5.2	Triển khai phần còn lại của dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng	Sở XD	Công ty CP Cấp nước	Tháng 12/2018	Tháng 12/2020	Công ty Cấp nước khẩn trương xây dựng tiến độ chi tiết các tuyến ống còn lại (đặc biệt lưu ý triển khai đồng bộ với Nhà máy nước Hòa Liên)

STT	Tên công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian triển khai		Ghi chú
				Bắt đầu	Hoàn thành	
5.3	Nâng cấp, cải tạo, phát triển mạng lưới cấp nước phân phối đến hộ tiêu thụ	Sở XD	Công ty CP Cấp nước	Tháng 01/2019	Hàng năm	Đảm bảo tính đồng bộ của cả hệ thống
5.4	Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống SCADA trên mạng lưới để phục vụ cho công tác điều tiết lưu lượng, áp lực và kiểm soát chất lượng nước.	Sở XD	Công ty CP Cấp nước	Tháng 01/2019	Hàng năm	
6	Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy cấp nước					
6.1	Nâng công suất NMN Cầu Đỏ (GD1) và xây dựng NMN hồ Hòa Trung	Sở XD	Công ty CP Cấp nước	Đang triển khai thi công	Tháng 3/2019	
6.2	Nâng công suất NMN Cầu Đỏ (GD2)		Công ty CP Cấp nước	Tháng 12/2018	Tháng 12/2020	Công ty CP Cấp nước khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ
6.3	Nhà máy nước Hòa Liên					
-	Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các công trình phụ trợ NMN Hòa Liên	Sở XD	Tư vấn Công ty CP Cấp nước	03/12/2018	Tháng 12/2018	Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh quy hoạch đối với phần còn lại. Công ty Cấp nước có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ đang triển khai tính đến thời điểm hiện nay
-	Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thi công dự án	Ban QLDA	Các đơn vị liên quan	Tháng 12/2018	Tháng 12/2020	

STT	Tên công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian triển khai		Ghi chú
				Bắt đầu	Hoàn thành	
V	Rà soát, hoàn thiện Quy trình vận hành trạm bơm, nhà máy nước					
1	Lập quy trình	Sở XD	Tư vấn	03/12/2018	Tháng 12/2018	Chi tiết cụ thể, công khai minh bạch, tổ chức quán triệt, diễn tập, kiểm tra, giám sát
			Công ty CP Cấp nước			
2	Thẩm định, phê duyệt quy trình		Sở KH&CN	Tháng 12/2018	Tháng 01/2019	
VI	Rà soát, đề xuất nâng công suất các nhà máy nước, trạm cấp nước nhỏ lẻ	Sở XD	Sở TN&MT	Tháng 12/2018	Tháng 01/2019	Công ty CP Cấp nước rà soát kỹ và đánh giá trữ lượng về nguồn nước để đề xuất giải pháp nâng công suất các nhà máy nước
			Công ty CP Cấp nước			
VII	Triển khai phương án tái sử dụng nước thải sau xử lý					
1	Tại các trạm XLNT tập trung	Sở TN&MT	Sở XD	Tháng 12/2018	Quý I/2019	Mời BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, các chủ dự án Resort, công trình cao tầng,... đến làm việc sớm và xây dựng Đề án chi tiết để triển khai thực hiện
			Đơn vị vận hành Trạm XLNT			
2	Tại các khu công nghiệp, các dự án có quy mô phù hợp		Các chủ đầu tư	Tháng 12/2018	Quý I/2019	
VIII	Vận động người dân triển khai hình thức dự trữ nước phù hợp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt (Tổ chức hội thảo, tuyên truyền, hướng dẫn)	UBND các quận, huyện	Sở XD	Tháng 12/2018	Hàng tháng	

STT	Tên công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian triển khai		Ghi chú
				Bắt đầu	Hoàn thành	
IX	Xây dựng Kịch bản ứng phó chi tiết đối với sự cố cấp nước tương ứng với từng tình huống cụ thể (nguồn nước, nhà máy, mạng lưới,...)	Công ty CP Cấp nước	Sở XD	03/12/2018	10/12/2018	- An toàn về nguồn nước - Công tác vận hành các nhà máy cấp nước - Điều tiết, điều hòa mạng lưới - Cấp nước luân phiên trong trường hợp xảy ra sự cố - Các công việc cụ thể cần triển khai trước, trong và sau sự cố,...
X	Các nội dung khác có liên quan					
1	Kiện toàn Ban chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch thành phố Đà Nẵng	Sở XD	Các đơn vị liên quan theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 23/4/2018	03/12/2018	Tháng 12/2018	
2	Hoàn thiện giải pháp cấp nước an toàn năm 2020	Sở XD	Sở TN&MT	Tháng 12/2018	Quý I/2019	
			Sở NN&PTNT			
			Công ty CP Cấp nước			

mel